



**OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ  
W KAMIĘNCU ZĄBKOWICKIM  
Sp. z o.o.**

tel.: 74 817-32-14 fax: 74 817-31-46  
www.ohz-kamieniec.pl e-mail: sekretariat@ohz-kamieniec.pl

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 27 kwietnia 2018r.

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: OHZ/08/04/2018

**OGŁOSZENIE**

**ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ  
W KAMIĘNCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.  
Z SIEDZIBĄ (57 – 230) KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, PL. KOŚCIELNY 1**

**ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA RELIZACJĘ ZADANIA PN:  
„Modernizacja okólników w Gospodarstwie Starców”**

**I. Zamawiający:**

**Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.**

**57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Pl. Kościelny 1, NIP: 887-001-09-89**

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ohz-kamieniec.pl

Telefon: Sekretariat: 74/817.3214, informacja o zamówieniu: 734 869 609

**Specyfikacja istotnych warunków Zamówienia [SIWZ] oraz załączniki dostępne na stronie <http://www.ohz-kamieniec.pl/> w zakładce „ogłoszenia”.**

**II. Termin i miejsce złożenia oferty**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania na adres: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki lub e-mailem: sekretariat@ohz-kamieniec.pl, w terminie **do dnia 7.05.2018r do godz. 14:00.**

**III. Wyniki postępowania**

Zamieszczone zostaną na stronie: <http://www.ohz-kamieniec.pl/> w zakładce „ogłoszenia”.

**PREZES ZARZĄDU**  
*mgr inż. Wiktor Karol*

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pn: „Modernizacja okólników w Gospodarstwie Starczów”

## I. Przedmiot zamówienia:

Zadanie 1 - „Modernizacja okólnika w Gospodarstwie Starczów I”

Zadanie 2 - „Modernizacja okólnika w Gospodarstwie Starczów II”

## II. Opis zadań

### Zadanie 1 - „Modernizacja okólnika w Gospodarstwie Starczów I”

Okólnik o wymiarach 6,6m x 53,0m. + mur oporowy wysokość nad ziemią 80cm dł. 6,6m, + murek oporowy wys 30cm dł. 53,0m z przepustami fi100mm co 3,0m.

1. Demontaż istniejącego wygradzenia na dł. 6,6m – odzyskany materiał należy do Inwestora
2. Demontaż dwóch przęseł przepędowych o dł. 6,6m oraz przęsla końcowego – materiał jw.
3. Przygotowanie pod wykonanie muru oporowego dł 6,6m i wys 0,8m, i murku o wys 0,3m dł.53mb
4. Przygotowanie do wykonania płyty okólnika – 6,5m x 53,0mb
5. Wykonanie muru oporowego – 0,8m nad poziom płyty okólnika
6. Wykonanie murku bocznego oporowego o wys. 0,3m i dł. 53,0m pozostawiając istniejące wygradzenie okólnika. W murku należy wykonać przepusty o średnicy fi 100mm z rury PCV co 3m.
7. Wykonanie płyty betonowej okólnika wraz z odpowiednimi warstwami nośnymi. Płyta zatarta na ostro z odcisniętą kratą o oczku 6 x 6cm lub 8 x 8cm i spadku 1% od budynku
8. Montaż jednego wygradzenia w środku o dł 6,6m i końcowego wygradzenia po przeciwległej stronie od muru oporowego – wygradzenia typu bramowego (modernizacja istniejących)
9. Malowanie i sprzątanie po robotach.

### Zadanie 2 - „Modernizacja okólnika w Gospodarstwie Starczów II”

Okólnik o wymiarach 6,6m x 30,0m. + mur oporowy wysokość nad ziemią 80cm dł. 6,6m, + murek oporowy wys 30cm dł. 30,0m z przepustami fi100mm co 3,0m oraz koryto odciekowe szer. 50cm dł. 30m wraz z odstojnikiem i podłączeniem do istniejącego zbiornika na odcieki.

1. Demontaż istniejącego wygradzenia na dł. 6,6m – odzyskany materiał należy do Inwestora
2. Demontaż dwóch przęseł przepędowych o dł. 6,6m oraz przęsla końcowego – materiał jw.
3. Przygotowanie pod wykonanie muru oporowego dł 6,6m i wys 0,8m, i murku o wys 0,3m dł.30mb
4. Przygotowanie do wykonania płyty okólnika – 6,5m x 30,0mb
5. Wykonanie muru oporowego – 0,8m nad poziom płyty okólnika
6. Wykonanie murku bocznego oporowego o wys. 0,3m i dł. 30,0m pozostawiając istniejące wygradzenie okólnika. W murku należy wykonać przepusty o średnicy fi 100mm z rury PCV co 3m.
7. Wykonanie koryta odciekowego z prefabrykatów o szer 50cm i spadku w kierunku obory nr 6.
8. Wykonanie studzienki na końcu koryta wraz z osadnikiem
9. Wykonanie kanalizacji odciekowej do istniejących zbiorników odciekowych (należy wykonać wpięcie do istniejącej rury (wykonanie studzienki rozdzielczej)
10. Wykonanie płyty betonowej okólnika wraz z odpowiednimi warstwami nośnymi. Płyta zatarta na ostro z odcisniętą kratą o oczku 6 x 6cm lub 8 x 8cm i spadku 1% od budynku
11. Montaż końcowego wygradzenia po przeciwległej stronie od muru oporowego – wygradzenia typu bramowego (modernizacja istniejącego)
12. Malowanie i sprzątanie po robotach.

## III. Pozostałe warunki

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na cały zakres robót zadanie 1 i/lub zadanie 2 zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. Zaproponowana przez Wykonawcę cena netto powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w związku z wykonanymi robotami.

**PREZES ZARZĄDU**  
mgr inż. Wiktor Karol

## FORMULARZ OFERTOWY

Dla zapytania ofertowego „Modernizacja okólników w Gospodarstwie Starczów”

Zamawiający:

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.  
 Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki  
 NIP: 887-001-09-89

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

## 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW :

Imię i nazwisko .....

Adres .....

Nr telefonu .....

Nr faksu .....

Adres e-mail .....

## 4. Ja/my niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia;
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego;
3. Cena netto mojej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

lp	Opis zadania	Cena netto	Termin realizacji
1	Zadanie 1 - „Modernizacja okólnika w Gospodarstwie Starczów I”		
2	Zadanie 2 - „Modernizacja okólnika w Gospodarstwie Starczów II”		

5. Niniejsza oferta jest ważna przez 21 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert;
6. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

