

OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

Przedmiot oferty obejmuje zakres prac związanych z budową silosu spedycyjnego na obiekcie BS w ZPR Kamieniec Ząbkowicki, dz. nr 1076/1:

- 1) przenośnik łańcuchowy „REDLER”
 - długość – 7 m
 - wydajność – 60 t/h
- 2) silos kwadratowy spedycyjny
 - pojemność - 38 ton - 40 ton
 - drzwi wejściowe z podestem
 - zasuwa wysypowa sterowana ręcznie
 - czujnik napełnienia silosu
 - konstrukcja wsporcza silosu wysokości 6 m i szerokości 6 m
 - waga przepływowa 20 – 100 t/h
 - panel elektroniczny z wyświetlaczem , skala błędu do 100 kg
 - podest z drabiną dla operatora
- 3) wiata silosu spedycyjnego
 - szerokość wewnętrzna 5 m
 - wysokość 5,8 m
 - długość 16 m
- 4) Instalacja elektryczna (Redlera, wagi, wyświetlacza)
- 5) Szkolenie pracowników obsługujących
- 6) Fundamenty pod nową konstrukcję
- 7) Demontaż istniejącej konstrukcji wsporczej silosów spedycyjnych (2 szt.), Redlera i fundamentów.

Po pracach rozbiórkowych konstrukcja wsporcza wraz z silosami ma pozostać na stanie inwestora, gruz po fundamentach – wywóz po stronie wykonawcy.

Termin realizacji: sierpień – wrzesień 2016r.